

建设单位	广东道氏技术股份有限公司				
项目名称	广东道氏技术股份有限公司一车间、七车间、十四车间建设项目				
项目地址	黎先生				
项目性质	现有企业 ☐ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☒ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐				
项目联系人	恩平市圣堂镇三联佛仔坳				
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒ 职业病危害现状评价 ☐				
项目简介	本项目总用地面积 13663m ² , 建筑面积 14743m ² , 投资 1500 万元, 建成投产后年产碳纳米管导电浆料 20000 吨, 色料年增产 600 吨, 喷墨墨水年增产 1800 吨; 项目定员 82 人。				
现场调查人员	冯淑贞、李秀娥、钟咏琪	调查时间	2022. 5. 15	陪同人	黎先生
检测人员	邹钦标、林宝权、冯淑贞、林德豪	检测时间	2023 年 06 月 26 日~28 日	陪同人	黎先生
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果: 该项目存在的主要职业病危害因素有: 矽尘、其他粉尘、氧化铝粉尘、钴及其化合物、锰及其化合物、三氧化铬、铅及其化合物、氧化锌、正己烷、氮氧化合物、异丙醇、一氧化碳、氯化氢及盐酸、高温、工频电磁场、噪声。 根据工作场所检测结果, 一车间装卸窑工、烘干工、均化工、气流磨工, 十四车间粉碎工、投料工、操作工的噪声接触水平不符合职业接触限值要求, 其余各岗位接触的职业病危害因素浓度(强度)均符合要求。					
评价结论与建议: 结论: 本项目试运行期间职业病防护满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中, 采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下, 符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此, 该项目能够满足防护设施验收的条件。 建议: 1) 进一步加强一车间闪蒸烘干机、均化机、气流磨机, 及十四车间粉碎机、预烘投料设备、研磨机的噪声防护措施; 空压机、离心风机等高噪声设备尽量布置在车间外, 日常加强生产设备的润滑, 避免机械摩擦产生的高噪声。 2) 在允许的条件下, 针对产生高噪声的气动噪声设备安装消声器。 3) 在工艺的允许条件下, 固定一车间隧道炉装钵、出钵的作业地点, 并配备局部抽排装置, 收集作业期间逸散的有害物质。 4) 为现场噪声高于 90 dB(A) 的岗位建立听力保护计划, 日常生产中, 加强监督员工对个人防护用品的正确使用, 使员工的个人劳保使用率达 100% 5) 为今后及时组织员工开展上岗前、在岗期间、离岗后的职业健康检查, 严格按照要求组织接害人员开展检查, 针对复查人员、职业禁忌证、疑似职业病患者应严格按照要求处理, 应安排复查人员复查, 将职业禁忌证调离原岗位, 疑似职业病患者应提前职业病诊断; 等等。					
技术审查专家组评审意见: 1) 完善清罐工艺及其职业病危害因素识别; 2) 完善职业健康监护分析与评价内容; 3) 完善防护设施分析与评价; 4) 专家提出的其他意见。 专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》, 修改后的《控制效果评价报告》须经专家组长确认。					