

建设单位	广东雨金金属科技有限公司				
项目名称	广东雨金金属科技有限公司年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目				
项目地址	阳江高新区港口工业园海港三横路9号				
项目性质	现有企业 ☐ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☒ 技术引进 ☐				
项目联系人	叶工				
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒ 职业病危害现状评价 ☐				
项目简介	广东雨金金属科技有限公司年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目报批总投资为53173万元,新建三车间及生产辅房,总建筑面积76978m ² 。劳动定员为126人。 生产产品方案:年产35万吨300系列2B精密不锈钢板带,钢带厚度:0.3~2.0mm,钢带宽度:1000~1350mm。				
现场调查人员	冯淑贞、李秀娥、钟咏琪	调查时间	2024.1.5	陪同人	叶工
检测人员	张志钦、冯智巧、李富强、冯淑贞	检测时间	2024.1.18-20	陪同人	叶工
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果: 该项目存在的主要职业病危害因素有:电焊烟尘、其他粉尘、石棉粉尘、锰及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、氟化氢、硫酸、过氧化氢、氢氧化钠、氮氧化合物、氨、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声、高温、工频电磁场。 根据工作场所检测结果,准备段副操工、酸洗线收卷工的噪声接触水平不符合职业接触限值要求,其余岗位员工在正常生产过程中接触的危害因素水平/浓度均符合。					
评价结论与建议: 结论:本项目试运行期间职业病防护满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中,采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下,符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此,该项目能够满足防护设施验收的条件。 1)进一步加强准备机组、酸洗线平整收卷机组的噪声防护措施;优化生产工艺,缩短操作员直接作业时间,日常加强生产设备的润滑,避免机械摩擦产生的高噪声。 2)在允许的条件下,针对产生高噪声的风冷设备安装消声器、隔音房等。 3)日常生产期间加强降噪、降温等职业病防护设施的维修保养,防止因防护设施故障或老化导致防护效果降低,严禁在防护设施没有正常运作的情况下进行生产作业。 4)完善应急救援物资,定期对应急物资进行点检,预防药品过期无效或设施损坏影响使用。 5)今后及时组织员工开展上岗前、在岗期间、离岗后的职业健康检查,严格按照要求组织接害人员开展检查,针对复查人员、职业禁忌证、疑似职业病患者应严格按照要求处理,应安排复查人员复查,将职业禁忌证调离原岗位,疑似职业病患者应提前职业病诊断。等等					
技术审查专家组评审意见: 1)补充完善应急救援设施、物资储备;2)加强完善职业病防护设施的设置;3)完善有限空间警示标识;4)专家提出的其他意见。 专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》,修改后的《控制效果评价报告》须经专家组长确认。					