

建设单位	化州市长盈加油站有限责任公司				
项目名称	化州市长盈加油站有限责任公司新建项目				
项目地址	茂名市化州市宝圩镇宝圩村委会上龙塘村石磨塘				
项目性质	现有企业 ☐ 新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改 ☐ 技术引进 ☐				
项目联系人	何艺媚				
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒ 职业病危害现状评价 ☐				
项目简介	该项目用地 2859.70m ² ，建筑基地 688.70m ² ，总建筑面积 562m ² （罩棚、站房、辅房）。该项目设 SF 双层油罐 3 台，其中 30m ³ 汽油罐 2 台、50m ³ 柴油罐 1 台，油罐总容积 85m ³ （柴油罐溶剂折半计入总容积）；设 4 台潜油泵加油机，16 支加油枪，及其配套相关辅助设施。该项目定员 6 人。				
现场调查人员	谢增春、冯淑贞	调查时间	2024.10.9	陪同人	邱炫豪
检测人员	黄永俊、赵勇攀	检测时间	2024.10.18~20&2025.1.16	陪同人	邱炫豪
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果： 1）职业病危害因素戊烷、正己烷、环己烷、正庚烷、辛烷、壬烷、甲苯、二甲苯、乙苯、溶剂汽油、汽油、柴油和夏季高温。 2）根据工作场所检测结果，在正常生产过程中，该项目劳动者接触的职业危害的浓度（强度）可控制在接触限值以内。					
评价结论与建议： 1）结论：该项目工作场所化学毒物的浓度和物理因素的强度均低于职业接触限值，符合要求；在职业病危害项目申报、职业卫生档案等方面稍有欠缺，需进一步完善，在采取了本评价报告的对策建议后，该项目在职业病防治方面能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备了职业病防护设施验收条件。 2）建议： （1）持续更新完善职业卫生档案，日常管理中加强监督管理力量，及时落实职业病防治计划与方案；今后应妥善保管职业卫生管理档案，职业健康报告、工作场所职业病危害因素检测报告应永久保存。可以参照本报告书“表 11.10-1”内容完善职业卫生档案文件。 （2）登陆“广东省职业健康管理信息平台”进行职业病危害项目申报工作。网址 https://ohmp.gdpcc.com:10001/#/ （3）定期检查和维护职业病危害警示标识、告知卡和公告栏，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时及时进行修整和更换，避免影响使用。 （4）委托承包单位进行油罐、操作井等有限空间作业时，应严格承包管理，规范承保行为，不得将工程发包给不具备安全生产条件的单位和个人。将有限空间作业发包时，应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。存在多个承包单位时，应对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。承包单位应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。 （5）在今后的扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目等中在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价，在初步设计阶段应进行职业病防护设施设计，在竣工验收前或者试运行期间应当进行职业病危害控制效果评价。 定期委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，对工作场所进行职业病危害因素检测，检测果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。					
技术审查专家组评审意见： 1）《控制效果评价报告》的修改意见 （1）完善应积极救援设施分析与评价；					

(2) 完善关键控制点的分析与评价;

(3) 完善职业病危害因素识别

(4) 专家提出的其他个人意见。

2) 工作场所职业病防护设施的整改意见

(1) 加强外包作业规范管理;

(2) 加强职业卫生档案管理;

(3) 规范职业卫生公告栏设置;

(4) 专家提出的其他个人意见。

专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组长确认。专家同意整改后通过该项目职业病防护设施验收。